



SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-Base
ago/22

ANEXO - F

Últ. atualização:	18/08/2022 17:53				
Descrição:	Individualização dos Centros de Triagem				
Endereço:	Pátio Ferroviário de Brasília - Lote Centro de Triagem				
Observações:					
Código	Descrição	Un	Quantidade	Preço Item	Preço Total
1	ADMINISTRAÇÃO				
1.1	MÃO DE OBRA LOCAL				
	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00		R\$ -
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00		R\$ -
SUBTOTAL - 1					R\$ -
2	INDIVIDUALIZAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM 1				
2.1	EXECUÇÃO DO DESVIO NA REDE				
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	14,00		R\$ -
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,00		R\$ -
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,50		R\$ -
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,00		R\$ -
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	7,00		R\$ -
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Un.	1,00		R\$ -
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00		R\$ -
2.2	ABRIGO DOS HIDROMETROS E MEDIDORES				
	HIDROMETRO DN 2" (50mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	1,00		R\$ -
	CAIXA PARA HIDROMETRO EM ALVENARIA E CONCRETO - 152x95x100	UN	1,00		R\$ -
	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2P) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00		R\$ -
2.3	SERVIÇOS FINAIS				
	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	14,00		R\$ -
SUBTOTAL - 2					R\$ -
3	INDIVIDUALIZAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM 2				
3.1	EXECUÇÃO DO DESVIO NA REDE				
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	14,00		R\$ -
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,00		R\$ -
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,50		R\$ -
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	7,00		R\$ -
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	7,00		R\$ -
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	H	1,00		R\$ -
	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	H	1,00		R\$ -
3.2	ABRIGO DOS HIDROMETROS E MEDIDORES				
	HIDROMETRO DN 2" (50mm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Un.	1,00		R\$ -
	CAIXA PARA HIDROMETRO EM ALVENARIA E CONCRETO - 152x95x100	H	Un.		R\$ -
	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2P) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	Un.	1,00		R\$ -
3.3	SERVIÇOS FINAIS				
	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	14,00		R\$ -
SUBTOTAL - 3					R\$ -
4	INDIVIDUALIZAÇÃO DE ENERGIA DOS CENTROS DE TRIAGEM 1 E 2				
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEDIDOR INDIRETO TRIFÁSICO DE ENERGIA EM QUADRO GERAL 400A	UN	2,00		
SUBTOTAL - 4					R\$ -
TOTAL GERAL SEM BDI - R\$:					R\$ -
TOTAL - R\$:					R\$ -