

 SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL					
	DIRETORIA TÉCNICA					
PLANILHA MODELO						ANEXO - E
Descrição: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BARREIRA VERDE						
Endereço: SETOR P-SUL, CEILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL						
Observações: Usina de Tratamento Mecânico Biológico do P-SUL						
Código	Descrição	Un	Quantidade	Preço Item	Preço Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	2610,00		R\$ -	
1.1.2	SUPRESSÃO DOS EUCALIPTOS EXISTENTES	UN	265,00		R\$ -	
1.1.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE VEGETAÇÃO SUPRIMIDA EM VIA URBANA ASFALTADA	M3XKM	6247,38		R\$ -	
1.1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO	MÊS	5,00		R\$ -	
1.1.5	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	12,00		R\$ -	
SUBTOTAL - 1.1					R\$ -	
2	SERVIÇOS					
2.1	PREPARO DO TERRENO					
2.1.1	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO	M2	6.049,50		R\$ -	
2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	TXKM	30.104,73		R\$ -	
2.1.3	CONTROLE FITOSSANITÁRIO (COMBATE A PRAGAS E FORMIGAS)	M2	6.049,50		R\$ -	
SUBTOTAL - 2.1					R\$ -	
2.2	PLANTIO					
2.2.1	ABERTURA MECANIZADA DE COVAS (40x40x40)	M3	137,28		R\$ -	
2.2.2	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	6.049,50		R\$ -	
2.2.3	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	6.049,50		R\$ -	
2.2.4	PLANTIO DE MUDAS DE SANSÃO DO CAMPO (COM FORNECIMENTO DE MUDAS E INSUMOS). Total 1980 + 20%	UN	2.376,00		R\$ -	
2.2.5	PLANTIO DE MUDAS DE EUCALIPTO (COM FORNECIMENTO DE MUDAS E INSUMOS). Total 430 + 20%	UN	516,00		R\$ -	
SUBTOTAL - 2.2					R\$ -	
3	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO					
3.1	MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO					
3.1.1	ADUBAÇÃO DE COBERTURA	M2	6.049,50		R\$ -	
3.1.2	ROÇADA MANUAL	M2	6.049,50		R\$ -	
3.1.3	CAPINA MANUAL	M2	6.049,50		R\$ -	
3.1.4	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA (2x mês/6 meses)	M2	72.594,00		R\$ -	
SUBTOTAL - 3.1					R\$ -	
4	ADMIN					
4.1	MÃO DE OBRA LOCAL					
4.1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	384,00		R\$ -	
4.1.2	ENGENHEIRO FLORESTAL OU ENGENHEIRO AGRÔNOMO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00		R\$ -	
SUBTOTAL - 4.1					R\$ -	
TOTAL GERAL SEM BDI - R\$:					R\$ -	
BDI R\$:						
TOTAL - R\$:					R\$ -	